

Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД

Број 13.

Број	Питање	Одговор
1.	У делу документације који се односи на предмер и предрачун радова -део I Санација крова -група радова 2. Тесарски радови - позиција 2.3- Да ли се подашчава и изолацијом покрива цела површина крова или само део који се покрива равним лимом?	Подашчавање и постављање изолације је предвиђено на целој површини крова на којој се интервенише, као што је и наведено у Техничкој документацији која је саставни део Конкурсне документације.
2.	У делу документације који се односи на предмер и предрачун радова -део I Санација крова -група радова 3. Покривачки радови -позиција 3.1- Према опису позиције лим који ће се уграђивати не треба да буде поцинкован, па вас молим да потврдите да ли треба или не? Да ли је потребно доставити атест за дати лим?	У опису позиције и у Техничкој документацији једнозначно је дефинисано покривање крова „равним пластифицираним челичним лимом“ за који је потребно у складу са законском регулативом пре уградње доставити одговарајући доказ о квалитету.

Комисија за јавну набавку

