

Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД		
Број 20.		
Број	Питање	Одговор
1.	<p>У предмеру, санација фасаде и замена прозора на делу објекта, у позицији 9.4 наводи се дебљина термомалтера $d=3\text{cm}$, док је на следећим цртежима:</p> <p>Нефрологија: цртежи 17,20 и 2.</p> <p>Хирургија: цртежи 28, 31,</p> <p>Урологија: цртежи 05, 06, 10, 12</p> <p>Под ознаком FZ 7 и FZ 7а приказана дебљина од 4 cm, а на цртежима фасаде су приказане дебљине од $d=3-6\text{ cm}$. Шта је меродавно за састављање понуде?</p>	<p>Образац структуре цена -II Санација фасаде-09. Фасадерски радови –Позиција 9.4: за састављање понуде меродавни су следећи описи:</p> <p>Позиција 9.4.1: малтер дебљине 3cm</p> <p>Позиција 9.4.2: малтер дебљине 3cm</p> <p>Позиција 9.4.3: малтер дебљине 6cm</p>
2.	<p>У предмеру. Реконструкција и адаптација дела таванског простора у лекарске собе, у предмеру за Нефрологију, позиција 05. наводи се камена вуна дебљина $d=16\text{cm}$, док је на цртежу бр. 19 Кров са ознаком КК1: камена вуна дебљине 22 cm, на цртежу 20 Кров са ознаком КК1: камена вуна дебљине 16 cm, и кров КК2: камена вуна дебљине 16 cm.</p> <p>У техничком опису за предметну позицију дебљина камене вуне је 22 cm. Исто се понавља на објектима Хирургије и Урологије.</p>	<p>Образац структуре цена - III Реконструкција дела таванског простора-Нефрологија,Урологија,Хирургија-01.Архитектура -05.Изолатерски радови –Позција 05.02: за састављање понуде меродаван је наведен опис „Термоизолација је од камене вуне, дебљине $d=16\text{ cm}$“</p>

	Шта је меродавно за састављање понуде?	
3.	<p>У техничком опису за санацију фасаде и замену прозора наводи се на страни 19 под тачком 4. да је гарантни рок за заштитни силиконски премаз за конзервацију камена минимално три године. Такође је нејасан захтев из техничких услова за санацију крова. У делу алуминијумских радова се наводи гарантни рок на период од 10 година.</p> <p>У конкурсној документацији у уговору се наводи гарантни рок за изведене радове у трајању од две године.</p>	<p>Општи гарантни рок за извођење радова је 2 (две) године, као што је наведено у Обрасцу модела уговора, сем уколико је техничким описима дефинисан дужи рок, примениће се гарантни рок захтеван техничким описима, а када су у питању опрема и материјали, примениће се гарантни рок према произвођачкој спецификацији, с тим што не може бити краћи од гарантног рока који је захтеван у техничким описима (уколико је дефинисан техничким описима), а свакако не може бити краћи од 2 (две) године.</p>

Комисија за јавну набавку

