

Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД		
Број 22.		
Број	Питање	Одговор
1.	<p>У поглављу 3. Образац структуре цене (предрачун радова) уочили смо следеће:</p> <p>У делу I -Санација крова објеката ургентног центра Клиничног центра Србије</p> <p>Позиција -1.3 стоји опис- (Преглед, скидање оштећеног кровног покривача цреп покривање са слемењацима. Са кровним покривачем скинути све лимене опшиве на крову. Цреп скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети утоварити на камион и одвести на градску депонију). Из напред наведеног описа се може закључити да се скида само оштећен кровни покривач. Није наведена врста црепа- (фалцовани или бибер цреп итд.)</p> <p>Питање бр-1 Да ли се ради о препокривању црепом са набавком и заменом само дела оштећеног покривача или се комплетан покривач пажљиво скида, прегледа и разврстава на употребљиве и неупотребљиве црепове. Да ли се неупотребљив цреп слаже или палетизира и да ли се предаје инвеститору или се са истим врши покривање после извршених тесарских радова.</p>	<p><u>I Санација крова-1.Демонтажа и рушење-Позиција 1.3</u></p> <p>Одговор бр.1: Пројектом санације крова на објекту Ургентног центра КЦС предвиђена је комплетна замена кровног покривача, односно у оквиру ове позиције предвиђена је демонтажа комплетног кровног покривача од фалцованог црепа и свих лимених опшива са утоваром и одвозом на градску депонију.</p>

	<p>Позиција -3.2-стоји опис-(Набавка и једноструко постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улази и покривање слемена од ћерамиде у продужном малтеру. Обрачун по м2, мерено по косини крова.) У горњем опису за набавку не наводи се сав потребан материјал, већ само набавка фалцованог црепа.</p> <p>Питање бр. 2- Да ли се за покривање користи нов цреп у целој количини или се врши набавка само оштећеног црепа с обзиром на опис да цреп треба да буде раван, неоштећен и квалитетан.</p> <p>Питање бр. 3- Да ли преостали материјал даје наручилац (ћерамида, продужени малтер или се користе старе ћерамиде)</p> <p>Питање бр. 4- Зашто се у опису не дефинише врста покривача (фалцовани цреп или раван бибер цреп) јер је опис позиције у појединим деловима контрадикторан).</p> <p>Питање бр-5- Зашто у опису није дата дужина слемена коју је потребно укалкулисати у позицију покривања дату за обрачун по м2.</p>	<p><u>I Санација крова-3.Покривачки радови-Позиција 3.2</u></p> <p>Одговор бр.2: Пројектом Санације крова на објекту Ургентног центра КЦС предвиђена је комплетна замена кровног покривача, односно у оквиру ове позиције предвиђена је као што се из предмера може видети набавка новог и постављање фалцованог црепа у количини демонтираног.</p> <p>Одговор бр.3: У оквиру позиције предвидети набавку свог потребног материјала и покривање слемена од ћерамиде у продужном малтеру.</p> <p>Одговор бр.4: У опису позиције као и у техничком опису и графичкој документацији дефинисан је кровни покривач од фалцованог црепа.</p> <p>Одговор бр.5: Дужину слемењака могуће је сагледати из графичке документације.</p>
2.	<p>У делу II -Санација фасаде и замена прозора на делу објекта Ургентног центра клиничког центра Србије</p> <p>У поз-2.14- Делимично обијање малтера са елементима вучених профила (венаца, шембрана, солбанка и др.) ... и тд. У опису није</p>	<p>II -Санација фасаде и замена прозора</p> <p>Одговор бр.6: Предмером су дефинисана два типа вучених профила – венци и солбанци развијене ширине до 50цм и шембране развијене ширине до 50цм. Сви венци, солбанци и</p>

<p>дата развијена ширина појединих елемената, што је јако битно за формирање цене. Такође све врсте елемената су сабране у кумулативну количину ове позиције што није уобичајено за ове радове и не даје могућност прецизнијег формирања цена.</p> <p>У Поз-9.6- Набавка материјала и рестаурација вучене декоративне пластике изведене у малтеру и тд.) У опису није дата развијена ширина појединих елемената, број герова и сучељавања, што је јако битно за формирање цене. Такође све врсте елемената су сабране у кумулативну количину ове позиције што није уобичајено за ове радове и не даје могућност прецизнијег формирања цене.</p> <p>Питање бр-6- Да ли је могуће да се у тендерској документацији, различити вучени профили искажу описно и са стварном развијеним ширинама и појединачним дужинама истих, како би се прецизно дефинисало извођење, начин и обрачун позиције као и цена исте?</p>	<p>шембране су вучени профили таласасте профилације. Фотодокументација приложена уз Технички опис који је саставни део конкурсне документације садржи, између осталог, и приказ оба типа вучених профила. Профили се такође сагледавају и у графичкој документацији.</p> <p>На угловима и саставцима извршити пажљиво геровање, ручну израду, свих профила. Герови морају бити правих и оштрих ивица. Израда герова улази у цену профила по дужном метру, без додатака.</p>
--	---

Комисија за јавну набавку

